

*** ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าจำปี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	462,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร
4. ราคาากลางคำนวณเป็นเงิน	- ณ วันที่ 21 มกราคม 2559 - 462,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคาากลาง	5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 5 หน้า 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง(แบบ ปร.5) จำนวน 1 หน้า.
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง	1 สิบเอกชีวิต ดุติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ประธานคณะกรรมการ 2 นางสาวธัญลักษณ์ สมโน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง 3 นางสาวพันธีรีย์ ปิงวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ พร. 5

ประเภทงานอาคาร ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าจำปีขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63 ตร.ม.

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าจำปี

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าจำปีหมู่ที่ 3 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ แบบปร.4 จำนวน 5 แผ่น ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าจำปี

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงาน	357,147.42	1.2726	454,505.81	
2	ค่างานครุภัณฑ์	7,500.00		7,500.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT 7%				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			462,005.81	
	สรุป ราคาค่าก่อสร้างเป็นราคาเพียง			462,000	
สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน					

สืบเอก ประธานคณะกรรมการ
(ชิวดี คูตี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวธัญลักษณ์ สมโน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวพันธิรัย ปิงวงศ์)

ว่าที่ร้อยโท
(ประจักษ์ ศรีจำปา)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายพิจิตร อ้อยลี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าจำปี

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 1/5

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเสาฯ ปี ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าเสาฯ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสาฯ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลท่าเสาฯ

รายการเลขที่

รายละเอียด ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเสาฯ ปี ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินลูกรัง								
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการแฉะวางผังก่อสร้าง	1.00	เพมากรม	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
1.2	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	20.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,500.00	2,500.00	
1.3	งานดินถม	30.00	ลบ.ม.	-	-	60.00	1,800.00	1,800.00	
	รวม 1							5,800.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (fc' = 240 ksc)	20.00	ลบ.ม.	1,616.82	32,336.40	436.00	8,720.00	41,056.40	
	- เหล็กเสริม	0.59	ตัน						
2.2	เหล็ก DB 12 มม.	0.45	ตัน	20,695.33	9,312.90	3,401.00	1,530.45	10,843.35	
2.3	เหล็ก RB 6 มม.	0.14	ตัน	25,373.83	3,552.34	3,401.00	476.14	4,028.48	
2.4	เหล็ก wire mash 4.0 มม. @ 0.20 มม.	88.00	ตร.ม.	31.00	2,728.00	5.00	440.00	3,168.00	
2.5	ลาดผูกเหล็ก	15.00	กก.	30.00	450.00	-	-	450.00	
2.6	ไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	350.00	7,000.00	133.00	2,660.00	9,660.00	
2.7	ตะปูขนาดต่างๆ	6.00	กก.	30.00	180.00	-	-	180.00	
	รวม 2							69,386.22	
	ยอดยกไป							75,186.22	

สิบเอก (ชีวดี คุติ) ประธานคณะกรรมการ (ลงชื่อ) (นางสาวช่อเล็กชนัน สมโน) กรรมการ (ลงชื่อ) (นางสาวพัชรีรายี บึงรงค์) กรรมการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4
แผ่นที่ 2/5

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าจำปี ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าจำปี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่

ตามแบบเทศบาลท่าจำปี

รายการเลขที่

รายละเอียด ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าจำปี ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							75,186.22	
3	งานโครงสร้าง								
3.1	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	75.00	ท่อน	649.00	48,675.00	207.00	15,525.00	64,200.00	
3.2	กระเบื้องลอนคู่สี ขนาด 0.50x1.20x0.05 ม.	325.00	แผ่น	67.00	21,775.00	-	-	21,775.00	
3.3	หลังคาเหล็กเมทัลชีทสีลอนสีพร้อมฉนวนกันความร้อน	37.00	ตร.ม.	290.00	10,730.00	70.00	2,590.00	13,320.00	
3.4	ครอบบันหลังคาสี	56.00	แผ่น	67.00	3,752.00	-	-	3,752.00	
3.5	ครอบบังสามทางสี	2.00	แผ่น	67.00	134.00	-	-	134.00	
3.6	ครอบทางบันสี	4.00	แผ่น	50.00	200.00	-	-	200.00	
3.7	ตะปูนเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่	1.00	เมตรรวม	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
3.8	คาดตั้งกระเบื้องลอนคู่	114.00	ตร.ม.	-	-	31.00	3,534.00	3,534.00	
3.9	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 8"	40.00	เมตร	82.00	3,280.00	69.00	2,760.00	6,040.00	
3.10	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 6"	40.00	เมตร	57.00	2,280.00	69.00	2,760.00	5,040.00	
3.11	สวดเชื่อม	12.00	กล่อง	120.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
3.12	ปิดผนึก (PVC.) สำเร็จรูป	40.00	เมตร	15.00	600.00	10.00	400.00	1,000.00	
3.13	วางระบายน้ำพื้นสังกะสี	11.00	เมตร	250.00	2,750.00	20.00	220.00	2,970.00	
	รวม 3							126,405.00	
4	งานพื้น								
4.1	พื้นปูกระเบื้องเงาแกรนิตเคลือบ 12"x12" (พ.1)	60.00	ตร.ม.	315.00	18,900.00	125.00	7,500.00	26,400.00	
4.2	พื้นปูกระเบื้องเงาแกรนิตเคลือบชนิดหยาบ 8"x8" (พ.2)	2.30	ตร.ม.	302.00	694.60	125.00	287.50	982.10	
4.3	คอมกรีตบดคอปู่พื้น	60.00	ตร.ม.	327.00	19,620.00	55.00	3,300.00	22,920.00	
4.4	ทรายรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	514.02	2,570.10	99.00	495.00	3,065.10	
	รวม 4							53,367.20	
	ยอดยกไป							254,958.42	

สิบเอก

อ. (ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)

นางสาวอุบลลักษณ์ สมโน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นางสาวพันธิราญ ธิงวงค์

(ลงชื่อ)

กรรมการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 3/5

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าช้างปี ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าช้างปี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้างปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ตามแบบแปลนที่

รายการเลขที่

รายละเอียด ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าช้างปี ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 / เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานสี							254,958.42	
5.1	สีรองพื้นสำหรับงานเหล็กทั่วไป	15.00	ตร.ม.	30.00	450.00	30.00	600.00	1,050.00	
5.2	ทาสีน้ำยอคริลิก	45.00	ตร.ม.	43.00	1,935.00	30.00	1,350.00	3,285.00	
	รวม 5							4,335.00	
6	งานสุขภัณฑ์-ประปา-สุขาภิบาล								
6.1	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาท์เตอร์	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	298.00	298.00	2,598.00	
6.2	โถส้วมแบบชักโครก มีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	298.00	298.00	3,798.00	
6.3	ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
6.4	สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
6.5	ตะแกรงกั้นกลิ่น	1.00	ชุด	120.00	120.00	70.00	70.00	190.00	
6.6	งานติดตั้งกระจกเงา	1.00	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
6.7	ท่อประปา ชั้น 8.5 Ø 3/4" พร้อมข้อต่อ	3.00	ท่อน	49.00	147.00	-	-	147.00	
6.8	ท่อประปา ชั้น 8.5 Ø 2" พร้อมข้อต่อ	2.00	ท่อน	169.00	338.00	-	-	338.00	
6.9	ท่อประปา ชั้น 8.5 Ø 4" พร้อมข้อต่อ	1.00	ท่อน	601.00	601.00	-	-	601.00	
6.10	สังกะสีม้วนสำเร็จรูป Ø 80 ซม.	8.00	อัน	125.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
6.11	ผ้าสังกะสีม้วนสำเร็จรูป Ø 80 ซม.	2.00	อัน	92.00	184.00	-	-	184.00	
6.12	ก๊อกล้ำสนาม	8.00	อัน	100.00	800.00	-	-	800.00	
6.13	เคาน์เตอร์ที่เบร่งพื้นเด็กและอ่างล้างจาน	1.00	เมตรรวม	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวม 6							20,526.00	
	ยอดยกไป							279,819.42	

สิบเอก (ชีวดี สุดี) ประธานคณะกรรมการ (ลงชื่อ) (นางสาวชัญลักษณ์ สมโน) กรรมการ (ลงชื่อ) (นางสาวพันธีรยาห์ ปิงวงค์) กรรมการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.4
แผ่นที่ 4/5

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าช้างปี ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าช้างปี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้างปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตามแบบเทศบาลท่าช้างปี

รายละเอียด ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าช้างปี ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร ปีงบประมาณราคา เมื่อวันที่ / เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							279,819.42	
7	งานไฟฟ้า								
7.1	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
7.2	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x1.5 ตร.ม.	25.00	ม.	13.00	325.00	11.00	275.00	600.00	
7.3	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x2.5 ตร.ม.	20.00	ม.	20.00	400.00	12.00	240.00	640.00	
7.4	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว	7.00	ชุด	60.00	420.00	80.00	560.00	980.00	
7.5	เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้	5.00	ชุด	150.00	750.00	90.00	450.00	1,200.00	
7.6	โคนไฟพร้อมหลอดฟลูออโรสเซนต์ 1x36 วัตต์	7.00	ชุด	360.00	2,520.00	115.00	805.00	3,325.00	
	รวม 7							8,445.00	
8	งานผนัง								
8.1	งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก	40.00	ตร.ม.	128.00	5,120.00	60.00	2,400.00	7,520.00	
8.2	ผนังตราชายกั๊ก โครงเหล็ก	40.00	ตร.ม.	125.00	5,000.00	25.00	1,000.00	6,000.00	
8.3	ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคเคลือบ 8"×10" (ผ.2)	8.00	ตร.ม.	257.00	2,056.00	138.00	1,104.00	3,160.00	
8.4	งานฉาบปูนผนัง	35.00	ตร.ม.	58.00	2,030.00	82.00	2,870.00	4,900.00	
	รวม 8							21,580.00	
9	งานประตู่ - หน้าต่าง								
9.1	งานประตูบานตายโครมเหล็ก	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	50.00	100.00	4,100.00	
9.2	งานหน้าต่างบานปิดตาย	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	50.00	200.00	5,000.00	
9.3	งานประตูบานไม้เนื้อแข็งเคลือบยาพร้อมวงกบ	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	136.00	272.00	5,272.00	
	รวม 9							14,372.00	
	ยอดยกไป							324,216.42	

สิบเอก  ประชานคณกรกรรการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) (นาสถาว์วุฒิเกษม์ สมวัน) (นางสาวพันธิรัยย์ บึงวงค์)

 กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (นาสถาว์พันธิรัยย์ บึงวงค์)

ราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่างัว ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร

แผ่นที่ 5/5

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่างัว หมู่ที่ 3 ตำบลท่างัว อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รายการเลขที่

รายละเอียด ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่างัว ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๕/ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

รวมยอดยกมา									
10	งานฝ้าเพดาน								324,216.42
10.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	63.00	ตร.ม.	262.00	16,506.00	75.00	4,725.00	21,231.00	
	โครงท่อน้ำเหล็กอาบสังกะสี								
10.2	ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปปูตายกันแมลง	36.00	ตร.ม.	250.00	9,000.00	75.00	2,700.00	11,700.00	
	รวม 10							32,931.00	

รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง

11	ประเภทงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา								357,147.42
11.1	งานครุภัณฑ์								
11.1.1	พัดลมโถง 16" ปรับได้ 3 ระดับ	6.00	ตัว	1,250.00	7,500.00			7,500.00	
	ประหยัไฟฟ้า เบอร์ 5								
	รวม 11							7,500.00	
	ประเภทงานที่ไม่พิจารณาปรับราคารวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง								7,500.00

สิบเอก (ชีวีต ฐิติ) (ลงชื่อ) (นางสาวชัญฉักษณ์ สมโน) (ลงชื่อ) (นางสาวพัชร์ราย บึงวงค์)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการ

กรรมการ