

***ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 8
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	317,420 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 485 ตร.ม.
4. ราคาากลางคำนวณ เป็นเงิน	- ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 - 271,800 บาท
5. บัญชีประมาณการราคาากลาง	5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 2 หน้า 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง(แบบ ปร.5) จำนวน 1 หน้า.
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง	1 นางสาวกิริมา โชติพันธุ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการ 2. สิบเอกชีวิต ดุติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กรรมการ 3 นางสาวพันธ์ิรยาห์ ปิงวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ม. 8 ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 65.00 ม. (จุดที่1)

และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ม. 8 ขนาด ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 75.00 ม. (จุดที่2)

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 485 ตร.ม.

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าจำปี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ แบบปร.4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าจำปี

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงาน	213,580.60	1.2726	271,802.67	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT 7%				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			271,802.67	
	สรุป ราคาค่าก่อสร้างเป็นราคาเพียง			271,800	
สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางสาวกิริมา ไซตพันธ์)

สิบเอก  กรรมการ


(ซิวิต ดุติ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวพันธิรายี ปิงวงศ์)

ท.บ.บ

ว่าที่ร้อยโท


(ประจักษ์ ศรีจำปา)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลท่าจำปี

(ลงชื่อ)


(นายพิจิตร อ้อยลี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าจำปี

รายการประมาณราคากลาง

แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ม. 8 ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 65 ม. (จุดที่ 1)

แผ่นที่ 1

รายการเลขที่

ความแบบเทศบาลตำบลท่าช้าง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา แบบเลขที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รายละเอียด ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 65.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานรับเกลี่ย	260.00	ตร.ม.	-	-	5.00	1,300.00	1,300.00		
2	ทรายหยาบรองพื้น	16.90	ลบ.ม.	514.02	8,686.94	99.00	1,673.10	10,360.04		
3	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (f' = 240 ksc)	39.00	ลบ.ม.	1,616.82	63,055.98	436.00	17,004.00	80,059.98		
4	เหล็ก wire mash 4.0 มม. @ 0.20 มม.	260.00	ตร.ม.	31.00	8,060.00	5.00	1,300.00	9,360.00		
5	เหล็ก RB 15 มม.	0.180	ตัน	19,678.51	3,542.13	3,401.00	612.18	4,154.31		
6	ยางแอสฟัลท์	10.00	ลิตร	30.00	300.00	10.00	100.00	400.00		
7	แผ่นโพลี	8.00	แผ่น	30.00	240.00	-	-	240.00		
8	ไม้แบบทั่วไป	9.75	ตร.ม.	350.00	3,412.50	133.00	1,296.75	4,709.25		
9	ตะปูขนาดต่างๆ	2.00	กก.	30.00	60.00	-	-	60.00		
10	ท่อ pvc 3/4 "	12.00	ฟุต	49.53	594.36	-	-	594.36		
11	ดินถมให้ทาง	50.00	ลบ.ม.	60.00	3,000.00	-	-	3,000.00		
	รวม							114,237.94		
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง								114,237.94	

(ลงชื่อ)

ศิริ

ประธานกรรมการ

สิบเอก

ศิริ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

พิเชษฐ์

กรรมการ

(นางสาวกัญญา โชติพันธุ์)

(ชีวิศ ดุติ)

(นางสาวพิชิตราญ์ ปิงวงศ์)

รายการประมาณราคากลาง

แบบ ป.ร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ม. 8 ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 75 ม. (จุดที่ 2)

แผนที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงไม้ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลตำบลท่าจำปี รายการเลขที่

รายละเอียด ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 75.00 ม. ทนถลึง 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม. ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรับเกลี่ย	225.00	ตร.ม.	-	-	5.00	1,125.00	1,125.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	14.30	ลบ.ม.	514.02	7,350.49	99.00	1,415.70	8,766.19	
3	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (fc' = 240 ksc)	33.75	ลบ.ม.	1,616.82	54,567.68	436.00	14,715.00	69,282.68	
4	เหล็ก wire mash 4.0 มม. @ 0.20 มม.	225.00	ตร.ม.	31.00	6,975.00	5.00	1,125.00	8,100.00	
5	เหล็ก RB 15 มม.	0.16	ตัน	19,678.51	3,148.56	3,401.00	544.16	3,692.72	
6	ยางแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	30.00	240.00	10.00	80.00	320.00	
7	แผ่นโฟม	7.00	แผ่น	30.00	210.00	-	-	210.00	
8	ไม้แบบทัวไป	11.25	ตร.ม.	350.00	3,937.50	133.00	1,496.25	5,433.75	
9	ตะปูขนาดต่างๆ	2.25	กก.	30.00	67.50	-	-	67.50	
10	ท่อ pvc 3/4 "	11.00	ท่อน	49.53	544.83	-	-	544.83	
11	ดินถมไทรท่าง	30.00	ลบ.ม.	60.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	รวม							99,342.66	
รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง									

(ลงชื่อ)

วิไล

ประธานกรรมการ

สิบเอก *A* กรรมการ

(ลงชื่อ)

Pok

กรรมการ

(นางสาวกิริมา ใจดีพันธ์)

(จิวิศ คุ้มดี)

(นางสาวพันธิราช ปิงวงศ์)